

URL für dieses Dokument:

<http://www.submissionen.de/submission/433273/sanierung-sockelbereich-aussenfassade-mehrfamilienhaus>

Submissionen.de Ident-Nr:

277121-20190210-433273

Kurzbeschreibung:

Sanierung Sockelbereich Aussenfassade Mehrfamilienhaus

PLZ:

80802

Ort:

München

Termin:

2019-03-15

Weitere Informationen/Ausschreibungstext:

Baumaßnahme 80802 München (Alt-Schwabing) Sanierung Sockelbereich Aussenfassade (öffentlicher Gehweg) und Durchgang zum Rückgebäude (Privatweg Garten) - Baustelleneinrichtung, An-/Abtransport, Vorhaltung von Maschinen/Geräten; 1psch - Absperrung Fußgänger-Gehweg inkl. Einholung Genehmigung; 1psch - Sockelputz abschlagen, inkl. Wasserschlag unter KG-Fenster, Abtransport, Entsorgung; Sockelhöhe $h = 50\text{cm}$, Putzstärke $d = 6\text{cm}$; 8,5lfm - Egalisierung Abbruchfläche Zementsockelputz, Herstellen und Aufbringen zementgebundene Dichtungsschlemme, wasserdicht; 8,5lfm - Liefern und Anbringen von Granit-Sockelplatten, leicht angeschrägt, hell-beige, sichtbare Kante mit Fase, wasserdicht, mit Einbau unterhalb Weg-Oberfläche; $h = 50\text{cm}$ (oberhalb Wegplatten) + 15cm (unterhalb, abschrägt nach aussen), $d = 30\text{cm}$; 8,5lfm - Liefern und Einbauen von Granit-Sockelplatten, senkrecht, beidseitig seitlich Haustüre; 2 St, $h = 50+10\text{cm}$, $d = 2\text{cm}$; 2 x 40cm - Liefern und Einbauen von Granitschwellen 6 x 6 cm, obere Seite mit Gefälle, Bereich der KG-Fenster, wasserdicht; 2 St je 105cm - Stundenlohnarbeiten: Für alle nicht vorhersehbaren Arbeiten Zusatzbedingungen: - Fachmännische Ausführung (vorab Nachweise),

nach VOB - Besichtigung/Durchsprache vor Ort, Aufmass durch
Leistungserbringer - Vorab Gestellung von Stein-/Granitmuster
(schmutzabweisend, hell-beige, leicht angeraut) zwecks Besichtigung
- Vereinbarung verbindlicher Leistungstermin - Fotos verfügbar